

02 Aléptményi munkák

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen
21 Irtás, föld- és sziklamunka							
1	21-001-6.1	Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4 cm-ig	60	10 m2			0
2	21-001-13.2.1-0631102	Fűvesítés 20%-nál kisebb rézsűn,dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel, gépi erővel EXTRA SPORT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2	150	10 m2			0
3	21-002-1.2	Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,1-200,0 m között	110	m3			0
4	21-003-2.1.2	Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: III.	150	m3			0
5	21-003-6.2.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig	3000	m3			0
6	21-003-6.2.1.2	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, többlet minden további 2,0 m mélység után	276	m3			0
7	21-003-11.1.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	996	m3			0
8	21-003-11.2.1	Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokból, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	1152	m3			0
9	21-004-4.1.2-0120015	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	153,5	m3			0
10	21-004-5.1.2.1	Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen kézi erővel talajosztály: I-IV.	1535	m2			0
11	21-008-1.1.2	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	996	m3			0
12	21-008-2.3.1	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 85%	1152	m3			0
13	21-011-1.2.1	Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV.	841	m3			0
14	21-011-2.1.3	Fejtett föld tolása és elteretése, I-IV. osztályú talajban, 50,1-100 m távolság között	841	m3			0
15	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	8	db			0
16	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül	40	m3			0

02 Alépítményi munkák

23 Síkalapozás

17	23-000-2	Beton-, sáv-, gerenda- vagy kőbetonalapok bontása	29 m3	0
18	23-003-11.2-0012010	Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{\max} = 16$ mm, $m = 6,2$ finomsági modulussal	10 m3	0
Fejezet összesen:				0

02 Alépítményi munkák

Díj összesen

0
0

0

0
0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

02 Alépítményi munkák

0

0

0